



# Commune de BOESENBIESEN



22, Rue Principale - 67390 Boesenbiesen  
Tél. 09.75.66.75.48 / Fax 03.88.85.30.81

## Lotissement " NACHTWEID " Tranche 2

### PROJET - ASSISTANCE CONTRAT DE TRAVAUX Lot 2 : Réseaux secs

### Devis quantitatif estimatif



#### Bureaux d'Etudes Réunis de l'EST

INGENIEURS CIVILS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES  
Infrastructure - Ingénierie

#### Siège social:

8, rue GIRLENHIRSCH - BP 30012 - 67401 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN  
Tél : 03 88 65 36 01 - 03 88 65 36 06 - Télécopieur : 03 88 67 33 52 - Groupe 1 Mr NUBER  
Email : g1@berest.fr | nuber@berest.fr

Indice	Date	Réalisé par	Objet de la modification
0	27.05.2011	NUBER R.	Version initiale
Responsable Projet		Vérificateur	N° Affaire
	NUBER R.	NUBER R.	67 0053 04 189 1 0

# COMMUNE DE BOESENBIESEN



## Lotissement „NACHTWEID“ 2ème Tranche

### LOT 2 : ECLAIRAGE PUBLIC – Génie Civil DESSERTE TELEPHONIQUE

#### DEVIS RECAPITULATIF

1. Eclairage Public	H.T.	€
2. Génie Civil Desserte Téléphonique	H.T.	€
	<b>MONTANT TOTAL H.T.</b>	<b>€</b>
	T.V.A. 19,6 %	€
	<b>MONTANT TOTAL T.T.C.</b>	<b>€</b>

Montant total T.T.C. en toutes lettres :

Fait à

, le

Cachet de l'Entreprise :

L'Entrepreneur :

**COMMUNE DE BOESENBIESEN**  
**Lotissement "NACHTWEID"**  
**2ème TRANCHE**  
**LOT 2 : E.P. - G.C. DESSERTTE TEL. - R.C.**

**1. Eclairage Public**

B.E.R.EST 8 rue Girlenhirsch BP 30012 67401 ILLKIRCH Cedex

Désignation	U	Quantité	Prix U	Montant
<b>01 TITRE I - TERRASSEMENT - FONDATIONS - REFECTIONS</b>				
<b>01.01 DEBLAIS DE TRANCHEES EN TERRAINSDE TOUTES NATURES</b>				
01.01.01 Travail exécuté à la main	m3	5		
01.01.02.01 Travail à la pelle mécanique sous trottoirs largeur 0,40 m ; prof. = 0,80 m	ml	90		
<b>01.05 REMBLAIS</b>				
01.05.01 Gravier tout-venant blanc du Rhin 0/60	m3	16		
01.05.01.01 Réutilisation des déblais en G.T.V. extraits	m3	8		
<b>01.14 SABLAGE</b>				
01.14.01 Epaisseur 20 cm	m3	80		
<i>Total TITRE I - TERRASSEMENT - FONDATIONS - REFECTIONS</i>				
<b>02 TITRE II - GAINES - CABLES - PROTECTEURS</b>				
<b>02.01 GAINES TPC</b>				
02.01.02 DN 63 mm	ml	95		
<b>02.03 CABLES EN CUIVRE</b>				
02.03.07 section 3 x 10 mm <sup>2</sup>	ml	95		
<b>02.04 CABLE EN CUIVRE NU</b>				
02.04.01 Section 29 mm <sup>2</sup> cablé à 7 brins, y compris raccordement au candélabre	ml	95		
<b>02.05 GRILLAGE AVERTISSEUR</b>				
02.05.01 Rouge polyéthylène (H.R.)	ml	90		
<b>02.12 BOUCHONNAGE DE TUBES</b>				
02.12.01 Pour tube diamètre 50/60	U	5		
<i>Total TITRE II - GAINES - CABLES - PROTECTEURS</i>				
<b>03 TITRE 3 - SOCLES - CANDELABRES - CONSOLES</b>				
<b>03.01 SOCLES EN BETON</b>				
03.01.03 Dimensions : 0,40 x 0,40 x 0,90	U	2		
<b>03.13 ECLAIRAGE PUBLIC</b>				
03.13.01 Fourniture et pose d'un ensemble Eclairage Public comprenant un luminaire LED STELLA WIDE 36 leds, un mât ACCANTE 260 hauteur 4,00 m, teinte RAL y compris boîte à câbles	U	2		

Désignation	U	Quantité	Prix U	Montant
<b><i>Total TITRE 3 - SOCLES - CANDELABRES - CONSOLES</i></b>				
<b>06 TITRE 6 - TRAVAUX EN REGIE ET DIVERS</b>				
<b>06.02 DOSSIER DE RECOLEMENT</b>				
06.02.01 à réaliser sur support informatique	F	1		
<b><i>Total TITRE 6 - TRAVAUX EN REGIE ET DIVERS</i></b>				
<b>Total HT 1.</b>				

**COMMUNE DE BOESENBIESEN**  
**Lotissement "NACHTWEID"**  
**2ème TRANCHE**  
**LOT 2 : E.P. - G.C. DESSERTTE TEL.**

**2. Génie civil Desserte téléphonique**

B.E.R.EST 8 rue Girlenhirsch BP 30012 67401 ILLKIRCH Cedex

Désignation	U	Quantité	Prix U	Montant
<b>01 CHAPITRE I - TERRASSEMENTS - FONDATIONS - REFECTIONS</b>				
<b>01.01 DEBLAIS DE TRANCHEES EN TERRAINS DE TOUTES NATURES</b>				
01.01.01 Travail à la main	m3	5		
01.01.02 Travail à la pelle mécanique sous trottoirs largeur = 0,30 m ; prof. = 0,80 m	ml	140		
01.01.03 Travail à la pelle mécanique sous chaussées l = 0,30 m ; prof. = 1,00 m	ml	20		
<b>01.05 REMBLAIS</b>				
01.05.01 Gravier T.V. blanc du Rhin 0/60	m3	20		
01.05.01.01 réutilisation des déblais (G.T.V.) extraits	m3	10		
<b>01.13 BETON ET ANNEXES</b>				
01.13.01 Béton maigre dosé à 150 kg ciment C.H.T.	m3	2		
<b>01.14 SABLAGE</b>				
01.14.01 Epaisseur 20 cm	m3	10		
<b>Total CHAPITRE I - TERRASSEMENTS - FONDATIONS - REFECTIONS</b>				
<b>02 CHAPITRE II - GAINES - CABLES</b>				
<b>02.02 TUBES P.C.V. (POLYCHLORURE VINYL)</b>				
02.02.01 DN 42/45	ml	450		
<b>02.03 GRILLAGE AVERTISSEUR</b>				
02.03.01 Grillage avertisseur vert	ml	160		
<b>Total CHAPITRE II - GAINES - CABLES</b>				
<b>03 CHAPITRE III - CHAMBRES - COFFRETS</b>				
<b>03.01 CHAMBRE DE TIRAGE TYPE LT (SOUS TROTTOIR)</b>				
03.01.03 Type L3T Couvercle acier 250 KN	E	2		
<b>03.04 REGARDS DE BRANCHEMENTS</b>				
03.04.01 Regard circulaire diamètre 0,50 m intérieur	E	6		
<b>03.07 TRAVAUX DIVERS POUR CHAMBRES</b>				
03.07.01 Raccordement sur chambre existante	U	1		
<b>Total CHAPITRE III - CHAMBRES - COFFRETS</b>				

Désignation	U	Quantité	Prix U	Montant
<b>04 CHAPITRE IV - TRAVAUX EN REGIE ET DIVERS</b>				
<b>04.02 DOSSIER DE RECOLEMENT</b>				
04.02.01	F	1		
<b>04.03 NIVELLEMENT SOIGNE</b>				
04.03.01 Nivellement soigné après passage de gaines.	m2	500		
<b><i>Total CHAPITRE IV - TRAVAUX EN REGIE ET DIVERS</i></b>				
<b>Total HT 2.</b>				